

附件：

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》动态调整内容

页码	部位或 子目编号	原内容	调整为
A.1.20.5 铝合金模板			
1215	章说明	二十七、铝合金模板定额已考虑深化设计费及试配装费用。	二十七、铝合金模板定额已考虑常规深化设计费（含技术指导费）、工厂试配装费（拼装）、加工厂到现场的往返运输费、装卸费、回库维修翻新等费用。
1215	章说明	无	二十八、本章铝模板定额子目适用于建筑物标准层超过 20 层（含 20 层）以上的住宅和公共建筑，不适用于标准层较少（20 层以下）、层数较低的学校、医院、监狱、展览馆等建筑物。
1215	章说明	无	二十九、与墙体相连（等厚）的柱模板工程量并入与其相连的墙。
1215	章说明	无	三十、与墙体等厚且在墙上的梁模板工程量并入与其相连的墙。
1218	工程量计算 规则	1、铝合金模板工程量按混凝土与模板接触面以“m ² ”计算。	1、铝合金模板工程量按混凝土与模板接触面以“m ² ”计算，其中飘窗板、雨篷、挑檐等盖板按深化图计算并入楼板。
1218	工程量计算 规则	无	5、预制混凝土构件连接部分的后浇混凝土采用铝模时，后浇部分模板工程量，按后浇部分混凝土与模板的接触面积乘以系数 1.66 以“m ² ”计算。
1271	A1-20-159	基价（元） 4626.56	基价（元） 6848.87
		人工费（元） 2574.88	人工费（元） 3385.27
		材料费（元） 1030.98	材料费（元） 2229.36
		管理费（元） 749.85	管理费（元） 963.39
		00010010 人工费 元 2574.88	00010010 人工费 元 3385.27
		35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 21.33	99450760 其他材料费 元 43.71
	A1-20-160	基价（元） 5746.76	基价（元） 8431.29
		人工费（元） 3347.19	人工费（元） 4400.64
		材料费（元） 1140.45	材料费（元） 2493.94
		管理费（元） 960.63	管理费（元） 1238.22
		00010010 人工费 元 3347.19	00010010 人工费 元 4400.64
		35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 24.36	99450760 其他材料费 元 48.90
1272	A1-20-162	基价（元） 4384.43	基价（元） 6567.11

		人工费（元） 2528.9	人工费（元） 3324.82
		材料费（元） 937.74	材料费（元） 2114.78
		管理费（元） 718.80	管理费（元） 928.52
		00010010 人工费 元 2528.9	00010010 人工费 元 3324.82
		35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 18.73	99450760 其他材料费 元 41.47
	A1-20-163	基价（元） 5284.48	基价（元） 7872.97
		人工费（元） 3144.46	人工费（元） 4134.11
		材料费（元） 1032.09	材料费（元） 2370.16
		管理费（元） 886.83	管理费（元） 1147.60
		00010010 人工费 元 3144.46	00010010 人工费 元 4134.11
		35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
1273	A1-20-165	99450760 其他材料费 元 12.5	99450760 其他材料费 元 46.47
		基价（元） 4275.21	基价（元） 6703.73
		人工费（元） 2299	人工费（元） 3272.56
		材料费（元） 1028.2	材料费（元） 2226.63
		管理费（元） 677.16	管理费（元） 933.69
		00010010 人工费 元 2299	00010010 人工费 元 3272.56
1274	A1-20-167	35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 42.93	99450760 其他材料费 元 43.66
		基价（元） 4188.24	基价（元） 6325.68
		人工费（元） 2436.94	人工费（元） 3203.91
		材料费（元） 878.69	材料费（元） 2047.06
		管理费（元） 690.20	管理费（元） 892.30
1275	A1-20-169	00010010 人工费 元 2436.94	00010010 人工费 元 3203.91
		35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 15.22	99450760 其他材料费 元 40.14
		基价（元） 17895.32	基价（元） 22819.42
		材料费（元） 3664.29	材料费（元） 8588.39
		管理费（元） 2967.85	管理费（元） 2967.85
1275	A1-20-169	35010085 铝模板 kg 21	35010085 铝模板 kg 56
		99450760 其他材料费 元 105.80	99450760 其他材料费 元 168.40

A. 1. 20. 5 铝合金模板

1 柱模板

工作内容： 模板制作、安装、拆除、维护、整理堆放及场内外运输，
清理模板粘结物及模内杂物、刷脱模剂、封堵洞口等。

计量单位：100 m²

定额编号					A1-20-159	A1-20-160	A1-20-161
子目名称					矩形柱	异形柱	柱支撑高度超过 3.6m 每增加 1m
基价（元）					6848.87	8431.29	558.72
其中	人工费（元）				3385.27	4400.64	179.74
	材料费（元）				2229.36	2493.94	198.93
	机具费（元）				270.85	298.49	105.02
	管理费（元）				963.39	1238.22	75.03
分类	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量		
人工	00010010	人工费	元	-	3385.27	4400.64	179.74
材料	03011325	对拉螺栓	kg	5.38	9.26	9.72	6.67
	03019471	销钉销片	套	1.00	77.76	81.65	-
	03214046	零星卡具	kg	5.47	20.33	21.35	14.67
	14350630	脱膜剂	kg	5.13	3.60	3.78	-
	35010085	铝模板	Kg	56.00	33.60	37.97	-
	35030260	斜支撑杆件 Φ48*3.5	套	180.00	0.26	0.27	0.46
	99450760	其他材料费	元	1.00	43.710	48.900	-
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6(t)	台班	552.75	0.49	0.54	0.19

A. 1. 20. 5 铝合金模板

2 梁模板

工作内容： 模板制作、安装、拆除、维护、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷脱模剂、封堵洞口等。

计量单位：100 m²

定额编号					Al-20-162	Al-20-163	Al-20-164
子目名称					矩形梁	异形梁	梁支撑高度超过 3.6m 每增加 1m
基价（元）					6567.11	7872.97	386.94
其中	人工费（元）				3324.82	4134.11	238.26
	材料费（元）				2114.78	2370.16	64.95
	机具费（元）				198.99	221.10	16.58
	管理费（元）				928.52	1147.60	67.15
分类	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量		
人工	00010010	人工费	元	-	3324.82	4134.11	238.26
材料	03019471	销钉销片	套	1.00	75.600	79.380	-
	14350630	脱模剂	kg	5.13	3.670	3.850	-
	35010085	铝模板	kg	56.00	32.980	37.260	-
	35030270	立支撑杆件Φ48-3.5	套	150.00	0.880	0.920	0.290
	99450760	其他材料费	元	1.00	41.470	46.470	21.450
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6 (t)	台班	552.75	0.360	0.400	0.030

A. 1. 20. 5 铝合金模板

3 墙模板

工作内容： 模板制作、安装、拆除、维护、整理堆放及场内外运输，清理模板
粘结物及模内杂物、刷脱模剂、封堵洞口等。

计量单位：100 m²

定额编号					A1-20-165	A1-20-166
子目名称					直形墙	墙支撑高度超过 3.6m 每增加 1m
基价（元）					6703.73	500.43
其中	人工费（元）				3272.56	216.37
	材料费（元）				2226.63	129.27
	机具费（元）				270.85	77.39
	管理费（元）				933.69	77.40
分类	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	3272.56	216.37
材料	03011325	对拉螺栓	kg	5.38	2.610	1.090
	03019471	销钉销片	套	1.00	79.200	-
	03214046	零星卡具	kg	5.47	20.220	11.330
	14350630	脱模剂	kg	5.13	3.470	-
	35010085	铝模板	kg	56.00	34.220	-
	35030260	斜支撑杆件 Φ48*3.5	套	180.00	0.250	0.340
	99450760	其他材料费	元	1.00	43.660	0.230
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6（t）	台班	552.75	0.490	0.140

A. 1. 20. 5 铝合金模板

4 板模板

工作内容： 模板制作、安装、拆除、维护、整理堆放及场内外运输，清理模板
粘结构及模内杂物、刷脱模剂、封堵洞口等。

计量单位： 100 m²

定额编号					A1-20-167	A1-20-168
子目名称					板	板支撑高度超过 3.6m 每增加 1m
基价（元）					6325.68	407.65
其中	人工费（元）				3203.91	276.98
	材料费（元）				2047.06	43.72
	机具费（元）				182.41	11.06
	管理费（元）				892.30	75.89
分类	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	3203.91	276.98
材料	03019471	销钉销片	套	1.00	75.600	-
	14350630	脱模剂	kg	5.13	3.470	-
	35010085	铝模板	kg	56.00	32.670	-
	35030270	立支撑杆件 Φ48-3.5	套	150.00	0.560	0.190
	99450760	其他材料费	元	1.00	40.140	15.220
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6（t）	台班	552.75	0.330	0.020

A. 1. 20. 5 铝合金模板

5 整体楼梯模板

工作内容： 模板制作、安装、拆除、维护、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷脱模剂、封堵洞口等。

计量单位：100 m²

定额编号					A1-20-169
子目名称					整体楼梯
					普通型
基价（元）					22819.42
其中	人工费（元）				10544.60
	材料费（元）				8588.39
	机具费（元）				718.58
	管理费（元）				2967.85
分类	编码	名称	单位	单价（元）	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	10544.6
材料	03019471	销钉销片	套	1.00	315.800
	14350630	脱模剂	kg	5.13	13.800
	35010085	铝模板	kg	56.00	138.900
	35030270	立支撑杆件 Φ48-3.5	套	150.00	1.700
	99450760	其他材料费	元	1.00	168.40
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6（t）	台班	552.75	1.300